

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

QUANTIFICAÇÃO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS DE ACESSO À PONTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO DA 4ª LINHA NASCENTE

LOCAL: ESTRADA 4ª LINHA - GLÓRIA DE DOURADOS

TRECHO	Comp.	Largura	Área	Espessura cascalho	volume cascalho	Empolamento	Vol. Empolado	DMT	DIST. TRANSP CASCALHO ATÉ 30KM	DIST. TRANSP CASC. ACIMA 30KM	COORDENADAS INÍCIO						COORDENADAS FIM					
											S			O			S			O		
	m	m	m2	un	m3		m3	KM	M	un	°	'	"	°	'	"	°	'	"	°	'	"
TRECHO 1	789,00	7,00	5.523,00	0,10	552,30	1,30	717,99	37,00	21.539,70	5.026	22	25	8.74	54	13	37.12	22	25	19.08	54	13	11.95
TRECHO 2	300,00	7,00	2.100,00	0,10	210,00	1,30	273,00	37,00	8.190,00	1.911	22	25	19.14	54	13	11.76	22	25	24.03	54	12	58.79
TOTAL	1.089,00		7.623,00		762,30		990,99		29.729,70	6.936,93												